



MESTO PEZINOK

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V PEZINKU KONANÉHO DŇA 18.08.2022

MESTSKÝ ÚRAD PEZINOK

Číslo záznamu: NesS1-4444-49995/2022

Spisový znak: FF3

Číslo materiálu: 3.

Návrh

**na prijatie rozpočtového opatrenia - Rekonštrukcia havarijného
stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého v Pezinku**

Predkladateľ:

Ing. arch. Igor Hianik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Ing. Michal Kán, v.r.
Vedúci oddelenia výstavby
a stavebného poriadku

Spracovateľ:

Ing. Silvia Ruppertová, v.r.
Vedúca oddelenia majetku

Ing. Andrea Pokorná, v.r.
Vedúca oddelenia financií

Ing. Monika Hletková, v.r.
Referent výstavby

Silvia Nestarcová, v.r.
Referent výstavby

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1
PHZ
4. Príloha č. 2
Situácia



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 18.08.2022

č. mat.: 3.

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti **rozpočtové opatrenie**

zvýšenie kapitálových výdavkov a zvýšenie kapitálových príjmov o sumu 40 000 €

kapitálové výdavky:

PR.9.2.1, KZ 46, FK 09.2.1.1, EK 717 002, 09 12 45, v sume 40 000 €

príjmové finančné operácie :

KZ 46, EK 454 001, v sume 40 000 €



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 18.08.2022

D ô v o d o v á s p r á v a

Mesto Pezinok obdržalo dňa 30.06.2022 od Základnej školy Jána Kupeckého 74 v Pezinku oznámenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí v areáli školy.

Pri jedálni základnej školy došlo k masívnemu úniku vody z areálového vodovodu, pričom pri odstraňovaní havárie boli zistené závažné nedostatky na stave potrubí a vonkajších podzemných hydrantov.

Pôvodný vodovod je starý viac ako 30 rokov, je zhotovený kombináciou oceľových rúr a krehkých liatinových rúr. Potrubie z oceľovej švovej rúry, DN 63, spájanej zváraním a závitovými spojmi, izolovanej asfaltojutovou izoláciou je na konštrukciu vodovodu nevhodné, pretože nemá ochrannú protikoróznú vrstvu z vnútornej strany. Súčasný stav je havarijný, na potrubiach sa objavujú drobné priesaky, po odstávkach vody sa z potrubia vyplavuje hrdzavý kal, kúsky hrdze a tým dochádza k upchávaniu výtokových miest.

Prípoj z hlavného potrubia do budovy školy je redukovaný z DN 80 na DN 20, čo vôbec nemôže postačovať kapacitne pre napájanie hydrantov v budove. V mieste, kde majú byť osadené vonkajšie podzemné požiarne hydranty, sú len prázdne poklopy. Vonkajšie hydranty pravdepodobne neboli nikdy osadené. V zmysle dokumentácie v areáli školy má byť osadených 6 hydrantov, v skutočnosti nie je osadený ani jeden.

Počas mesiaca júl 2022 mesto zabezpečilo ohlásenie havarijného stavu na areálovom vodovode ZŠ Kupeckého a ohlásenie udržiavacích prác na areálovom vodovode parc. reg. C-KN č. 773/1, 774/2, 775/9, k. ú. Pezinok Stavebnému úradu mesta Modra.

Súčasne mesto zabezpečilo výmenu potrubia od vodomernej šachty po oplotenie z bežného rozpočtu určeného na krytie drobných opráv školských zariadení vo výške 4 998,24 €. Kontinuálne si zabezpečila ZŠ Kupeckého z vlastných zdrojov výmenu vodovodného potrubia od oplotenia po vstup do jedálne spolu s osadením dvoch podzemných požiarnych hydrantov H1 a H2.

Na rekonštrukciu ostávajúceho úseku areálového vodovodu a 4 chýbajúce podzemné požiarne hydranty predkladáme návrh na schválenie rozpočtového opatrenia vo výške 40 000,00 €. Na základe zrealizovaného prieskumu trhu je stanovená predpokladaná hodnota zákazky v sume 33 253,47 € bez DPH / 39 904,16 € s DPH (príloha č. 1).

Plánovaná rekonštrukcia havarijného stavu je zobrazená v prílohe č. 2 – Situácia, a to od odbočky do školskej jedálne pri hydrante H2 smerom k telocvični s jedným hydrantom H3 a úsek, ktorý začína pred vstupom do budovy T kusom a pokračuje za budovy školy s hydrantami H4, H5 a H6.



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 18.08.2022

Rekonštrukcia areálového vodovodu bude pozostávať z nasledovných krokov:

- vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- rozkopávka, obnaženie pôvodného potrubia, zapaženie výkopu (hĺbka cca 180cm),
- montáž kostry nového potrubia, príprava na prepojenie,
- demontáž starých potrubí, zapieskovanie úložnej plochy potrubia,
- prepojenie nového rozvodu, osadenie hydrantov, tlaková skúška, uvedenie do prevádzky,
- dezinfekcia nových potrubí,
- odovzdanie do užívania.

Predpokladaná lehota realizácie je 30 pracovných dní od odovzdania staveniska.