



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 09.11.2023

bod: 10

10. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia na Rekonštrukciu letného kúpaliska v Pezinku

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Silvia Nestarcová, referent Technického oddelenia
Ing. Renáta Klimentová, zástupkyňa primátora pre technické oddelenie

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,

schvaľuje

rozpočtové opatrenie

presun nevyčerpaných kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky v sume 76 000 €
na Rekonštrukciu letného kúpaliska v Pezinku nasledovne:

	program / podprogram / prvok	funkčná klasifiká cia	kód zdroja	ekonomická klasifikácia	číslo akcie	suma v €
presun na akciu - Rekonštrukcia letného kúpaliska v Pezinku	10.2.2.	0810	46	717 002	06 04 04	76 000
presun z akcie - PD - rekonštrukcia letného kúpaliska	10.2.2.	0810	46	716	06 04 04	- 36 000
presun z akcie - PD - ZŠ Orešie / ZŠ Fándlyho	9.2.1.	09211	46	716		- 40 000

Dôvodová správa:

Mesto Pezinok dalo vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie plaveckého bazéna a strojovne na Letnom kúpalisku v Pezinku v priebehu tohto roka. Predmetom projektu sú stavebné úpravy bazéna, spevnených plôch okolo bazéna, výmena bazénovej technológie a rozvodov medzi bazénom a strojovňou a výstavba nového oplatenia na ochranu tepelných čerpadiel na ohrev vody. Celkový rozpočet projektu v zmysle projektovej dokumentácie je 203 718,47 €. Projektová dokumentácia bola podaná na Ohlásenie stavebných úprav a na posúdenie technickej inšpekcií. Nakoľko chceme stavebné práce zrealizovať pred začiatkom sezóny a v rozpočte Mesta Pezinok pre rok 2023 je schválených na túto investičnú akciu 130 000 €, navrhujeme rozpočtové opatrenie presunom nevyčerpaných kapitálových výdavkov vo výške 76 000 €.

V rámci stavebných úprav bazénového telesa bude odstránený laminát z dna bazéna, kde budú osadené nové potrubia, prírodné trysky a odtokový systém, následne sa dno zabetónuje. Steny a žľaby budú ponechané laminátové. Na celom povrch bazéna sa prevedie nová izolácia z mPVC na geotextílii. Prelivové žľaby budú rovnako vyfóliované a osadené nové mriežky.

Bude prevedená stavebná úprava strojovne bazéna, ktorá sa vybúraním priečky zväčší o sklad, zmení sa rozmiestnenie technológie aby obsluha mala k nej lepší prístup.

Z existujúcej technológie v strojovni budú ponechané pieskové rýchlofiltre, ktoré sú v dobrom stave a recirkulačné čerpadlá, ktoré sú nové, rovnako chemické hodpodárstvo. Predpokladá sa výmena filtračnej náplne, ventilov a prepojovacích potrubí.

Ohrev bazénovej vody bude zabezpečený v letných mesiacoch na 26°C piatimi tepelnými čerpadlami s výkonom 102 kW. Tepelné čerpadlá budú inštalované vonku za stenou strojovne. Pre ich inštaláciu bude vybudovaná oplatená spevnená plocha.

Štyri brodiská k plaveckému bazénu budú zrekonštruované, vyfóliované s osadenými sprchami.

Spevnená plocha okolo bazéna bude mať novú zámkovú dlažbu s obrubníkmi.