

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava VO

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

3	113106614.S	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	135,000		
5	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	130,000		
4	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	2,500		
6	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	10,000		
7	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	30,000		

5 Komunikácie

8	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m ²	2,500		
9	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	135,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	2,000		
10	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000		
11	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	270,000		
12	974049142	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,01100t	m	2,500		
13	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,200		
14	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,500		
15	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,200		
35	357130011100	Rozvádzač so zásuvkami 2x 400V 10x 230V s miestom na prímach pre diaľkové ovládanie hyd. stĺpika	ks	0,000		
32	348370004400	Stožiar osvetľovací historický S2 TGL výška:3,8M, Hliník, povrchová úprava : prášková metóda RAL 9011	ks	7,000		
34	553560005700	Stĺpik hydraulický výsuvný Priemer 275MM, výška nad dlažbou 600 mm, Kartačovo brúsená nerez AIXS, bez znaku, kotvenie pod dlažbu	ks	2,000		
Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodu stavbu. Standardná farebnosť stĺpika: RAL 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší						
33	348370000500	Svietidlo vonkajšie parkové Philips Jargenau LED 74/830	ks	7,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava VO

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

37	210172206	Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu	ks	1,000		
17	210950201-D	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	300,000		
18	345710006300	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 50	m	300,000		
19	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	300,000		
27	210950201-D	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	200,000		
28	286130067300	Chránička optického kábla 06032 AS100, oranžová, kotúč 100 m, DN 32, HDPE, KOPOS	m	200,000		

Balenie: 100 m

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

30	220550311	Montáž verejného osvetlenia (stožiar, svietidlo)	ks	7,000		
1	220550311-D	Demontáž Verejného osvetlenia (stožiar, svietidlo)	ks	7,000		

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

2	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m ³	7,000		
20	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	200,000		
21	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	50,000		
22	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	200,000		
23	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	8,800		
24	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	200,000		
25	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	200,000		
26	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	200,000		

Celkom bez DPH

Celkom s DPH

V.....

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava VO

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

.....
podpis a pečiatka