

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DOČASNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÉHO REŽIMU NA KRÍŽNEJ ULICI V PEZINKU

Objekt: SO 101-00 Komunikácia na Krížnej ulici

Objednávateľ: Mesto Pezínok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezínok

Zhotoviteľ:

Miesto: Pezínok

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	200,000		
		200,00 "výkop"		200,000		
2	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	180,000		
		200,00-20,00 "prebytočná zemina"		180,000		
3	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	360,000		
		180,00*2		360,000		
4	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	20,000		
		20,00 "násyp"		20,000		
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,000		
		200,00-20,00 "prebytočná zemina"		180,000		
6	171209002c	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	180,000		
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	450,000		
		255,00 "vozovka (cesta)"		255,000		
		195,00 "vozovka (chodník)"		195,000		
		Súčet		450,000		

2 Zakladanie

8	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	450,000		
		450,00 " úprava podložia-geotextília (separačno-filtračná)		450,000		
9	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	468,180		
		450,00*1,02		459,000		
10	289971411.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m2	450,000		
		450,00 "úprava podložia - geomreža 40x40 KN"		450,000		

5 Komunikácie

11	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	195,000		
		195,00 "vozovka (chodník)"		195,000		
12	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	255,000		
		255,00 "vozovka (cesta)"		255,000		
13	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	210,000		
		210,00 "vozovka (cesta)"		210,000		
14	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	180,000		
		115,00 "vozovka (cesta)"		115,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DOČASNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÉHO REŽIMU NA KRÍŽNEJ ULICI V PEZINKU

Objekt: SO 101-00 Komunikácia na Krížnej ulici

Objednávateľ: Mesto Pezínok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezínok

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pezínok

Dátum: 27. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		65,00 "vozovka (chodník)"		65,000		
		Súčet		180,000		
15	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	395,000		
		255,00 "vozovka (cesta)"		255,000		
		140,00 "vozovka (chodník)"		140,000		
		Súčet		395,000		
16	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	210,000		
		210,00 "vozovka (cesta)"		210,000		
17	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	325,000		
		185,00 "vozovka (cesta)"		185,000		
		140,00 "vozovka (chodník)"		140,000		
		Súčet		325,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
18	911382211.S	Osadenie cestného zvodidla betónového obojstranného, typ základný dĺžky 2 m, výšky 0,5 m	m	81,000		
		12,00*2,00 "koncový dielec dĺžka 2 m so zábradelným nádstavcom		24,000		
		1,00*1,00 "bežný dielec dĺžka 1m so zábradelným nádstavcom		1,000		
		28,00*2,00 "bežný dielec dĺžka 2m so zábradelným nádstavcom		56,000		
		Súčet		81,000		
19	592160000822	Betónová vodiaca stena „Mestský blok“ (betónové nízke zvodidlo, výška 500 cm, dl. 2000 cm), bežný dielec so zabradlovým nádstavcom	ks	28,000		
		28,00		28,000		
20	592160000823	Betónová vodiaca stena „Mestský blok“ (betónové nízke zvodidlo, výška 500 cm, dl. 2000 cm koncový dielec so zabradlovým nádstavcom	ks	12,000		
21	592160000825	Betónová vodiaca stena „Mestský blok“ (betónové nízke zvodidlo, výška 500 cm, dl. 1000 cm koncový dielec so zabradlovým nádstavcom	ks	1,000		
22	912291111	Osadenie smerového kola s vyvrtaním jamôk, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	55,000		
23	404490000601.S	Smerový stĺpik - BALISETA	ks	55,000		
		55,00 "zelená farba s 2 ks reflexných pásov, šírka 100 mm"		55,000		
24	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000		
25	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	14,000		
26	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	14,000		
27	914001113.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej dočasnej s odstranením	ks	51,000		
28	4044633109	Dopravné značky dočasné - prenosné	ks	51,000		
29	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	105,000		
		105		105,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DOČASNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÉHO REŽIMU NA KRÍŽNEJ ULICI V PEZINKU

Objekt: SO 101-00 Komunikácia na Krížnej ulici

Objednávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zhotoviteľ:

Miesto: Pezinok

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

99

Presun hmôt HSV

30	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	344,668		
----	-------------	--	---	---------	--	--

Celkom