

Odberateľ: Mesto Pezínok			Spracoval:						
Projektant: Ing. M. Varga, Ing. S. Majerčák			JKSO :						
Dodávateľ:			Dátum:						
Stavba : Stavebná úprava pre zriadenie bezbariérového prechodu pre invalidných občanov									
Objekt : Na Mierovej ulici v Pezínku									
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR									
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	11120-1101	Odstránenie krovin s koreňmi	2,000	m2		0,00		
2	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	33,000	m2		0,00		
			"existujúca časť vozovky :" "existujúci chodník :"	7,0 = 7,000 26,0 = 26,000					
3	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	26,000	m2		0,00		
			"existujúci chodník :"	26,0 = 26,000					
4	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	26,000	m2		0,00		
			"existujúci chodník :"	26,0 = 26,000					
5	221	11310-7144	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 150-200 mm, do 200 m2	7,000	m2		0,00		
			"existujúca časť vozovky :"	7,0 = 7,000					
6	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	12,000	m		0,00		
7	001	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	6,000	m3		0,00		
8	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,000	m3		0,00		
9	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	4,000	m3		0,00		
10	253	16610-5111	Prehodenie výkopku horn. 1-4	2,000	m3		0,00		
11	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,000	m3		0,00		
			"spätný zásyp :"	2,0 = 2,000					
12	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	7,000	m2		0,00		
13	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,000	kg		0,00		
14	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	27,000	m2		0,00		
15	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	7,000	m2		0,00		
16	MAT	103 715000	Substrát záhradnícky	1,400	m3		0,00		
				7,0*0,2 = 1,400					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
17	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm "DK fr. 4-8"	25,000	m2		0,00		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00		
5 - KOMUNIKÁCIE									
18	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 150 mm "ŠD"	27,000	m2		0,00		
19	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2 "PS-I (0,7 kg / m2)"	7,000	m2		0,00		
			obnova komunikácie						
20	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 "PS-A"	14,000	m2		0,00		
			"PS-A 0,2 kg/m2 :"	7,0 = 7,000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"PS-A 0,5 kg/m2 : " 7,0 = 7,000 obnova komunikácie					
21	221	57713-5111	Asfaltový betón ACo - II vrstva obrusná hr. 40 mm, š. do 3 m "ACo - II"	7,000	m2		0,00	
			obnova komunikácie					
22	221	57715-5212	Asfaltový betón ACp - II vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m "ACp - II"	7,000	m2		0,00	
			obnova komunikácie					
23	221	57717-1225	Betón asfaltový ACI - II š. do 3 m hr. 80 mm "ACI - II podkladná vrstva"	7,000	m2		0,00	
			obnova komunikácie					
24	221	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2 "DL"	25,000	m2		0,00	
			"chodník : " 25,0 = 25,000					
25	MAT	592 451800	Dlažba zámková o hr. 6 cm šedá	25,500	m2		0,00	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
26	221	91311-	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia DDZ	1,000	EUR		0,00	
27	221	91451-1112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	1,000	kus		0,00	
			preloženie značky IP4					
28	221	91570-1111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	45,000	m2		0,00	
			"V13 : " 45,0 = 45,000					
29	221	91570-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú	45,000	m2		0,00	
30	221	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	11,000	m		0,00	
31	MAT	592 174910	Obrubník cestný 100/15/26 so skosením	9,090	kus		0,00	
32	MAT	592 1B0110	Obrubník cestný nábehový 100x20x15cm sivý	2,020	kus		0,00	
33	221	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	20,000	m		0,00	
34	MAT	592 174320	Obrubník chodníkový 100x10x20	20,200	kus		0,00	
35	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	8,000	m		0,00	
			"existujúci chodník : " 8,0 = 8,000					
36	272	91973-5113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	12,000	m		0,00	
			"existujúca vozovka : " 12,0 = 12,000					
37	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s betónovými pätkami	1,000	kus		0,00	
			"preloženie IP4 : " 1,0 = 1,000					
38	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	21,290	t		0,00	
39	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	191,610	t		0,00	
			21,29*9"km" = 191.610					
40	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	21,290	t		0,00	
41	272	99511-7110	Betón 17 01 01 (O)	7,590	t		0,00	
			"podklad : " 5,85 = 5,850					
			"obrubníky : " 1,74 = 1,740					
			uskladnenie stavebného odpadu (alt. recyklácia)					
42	272	99511-7151	Zemina a kamenivo netriedené s prímiesami	14,720	t		0,00	
			"podklad z kameniva : " 1,68+6,24 = 7,920					
			"zemina prebytočná : " 4,0*1,7 = 6,800					
			uskladnenie stavebného odpadu a prebytočného výkopku					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
43	272	99511-7171	Bitúmenové zmesi - asfalty do frakcie 30 cm s prímiesami	5,698	t		0,00	
			3,150+2,548 = 5,698					
			uskladnenie stavebného odpadu (alt. recyklácia)					
44	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	53,188	t		0,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	
			OSTATNÉ					
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady					
45	800	00120-	Predpokladané vyvolané investície	1,000	EUR		0,00	
			odhad - vytýčenie podzemných sietí					
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	0,00			0,00	
			OSTATNÉ spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	