

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít chodníkov na Mestskom cintoríne

Objekt:

1 - Chodník

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 3. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít chodníkov na Mestskom cintoríne

Objekt:

1 - Chodník

Miesto:

Dátum:

24. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít chodníkov na Mestskom cintoríne

Objekt:

1 - Chodník

Miesto:

Dátum:

24. 3. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

10	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	20,000		0,000
1	K	131211101.S	Hĺbenie jam v norme tr.3 suarznycn - rucnym náradím	m3	20,000		0,000
11	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	170,000		0,000

D 5

Komunikácie

0,000

5	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	70,000		0,000
4	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	70,000		0,000
6	K	596911142.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	70,000		0,000
7	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	71,400		0,000

VV

70*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva

71,400

D 8

Rúrové vedenie

0,000

14	K	899332111.S	Výšková úprava šachty do 200 mm znížením poklopu	ks	1,000		0,000
15	M	552410002700	Poklop oceľový ľahký 600x600 mm	ks	1,000		0,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

2	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	79,000		0,000
3	M	592170002700	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	79,790		0,000

VV

79*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva

79,790

13	K	917831502.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	m	10,000		0,000
17	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000		0,000
18	M	553560001700.S	Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z borovicového dreva, dĺžky 600 mm	ks	2,000		0,000
12	K	966006031.S	Demontáž palisád výšky do 1 m	m	10,000		0,000
9	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava	t	43,123		0,000

D 99

Presun hmôt HSV

0,000

8	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akeikoľvek dĺžky objektu	t	51,545		0,000
---	---	-------------	--	---	--------	--	-------

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

16	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		0,000
----	---	-------------	---	-----	-------	--	-------